

Przewiduje się remont balkonu. Należy założyć skucie istniejących płytek gresowych wraz z wylewką oraz demontaż istniejącej barierki. Następnie należy wykonać nowa izolację poziomą przeciwwodną, wykonać wylewkę betonową zbrojoną. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać wykończenie posadzki z żywicy poliuretanowej. Należy założyć barierkę o wys. 110cm, stalową nierdzewną montowaną do murku od góry lub czoła. Należy przewidzieć również obróbki blacharskie z blachy gr. 0,5mm murków. Barierki dopasować do tych, które zamontowane są na schodach przy wejściu do budynku szkoły.

INSTRUKCJE :

1. DRZWI – NA RYSUNKACH OPISANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC, CZYLI ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.
2. WYMIARY PODANO W cm, RZĘDNE POZOMÓW PODANE W m, SPADKI W %
3. WSZYSTKIE POSADZKI (POZA POMIESZCZENIAMI POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA) NALEŻY WYKOŃCZYĆ WYKŁADZINĄ WINYLOWĄ Z WYKLINĘTYM COKOŁEM NA ŚCIANĘ, DODATKOWO W POMIESZCZENIU OZNACZONYM NA RYSUNKU NALEŻY WYKONAĆ CYKLINOWANIE PODŁOGI DREWNIANEJ.
4. ŚCIANY I SUFITY NALEŻY POMALOWAĆ
5. BARIERKI NA KLATKACH SCHODOWYCH ZDEMONTOWAĆ I WYKONAĆ ZG. OPISEM TECHNICZNYM
6. PRZY OSADZANIU NOWYCH DRZWI NALEŻY ZAŁOŻYĆ KONIECZNOŚĆ POSZERZENIA OTWORU
7. WYKONAWCA ŚLUSARKI PRZED ROZPOCZĘCIEM WYKONANIA ELEMENTÓW ZOBOWIĄZANY JEST DO SPORZĄDZENIA POMIARU OTWORÓW I OPRÓBOWANIA WYMIARÓW ELEMENTÓW ŚLUSARKI DO STANU AKTUALNEGO OTWORÓW W BUDYNKU. PODANE WYMIARY SĄ ZALEŻNE OD PRODUCENTA I NALEŻY JE UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ ŚLUSARKI.

Tytuł rysunku:	Rzut kondygnacji piętra I		
Nr rysunku:	2	Skala:	1:100
Nazwa obiektu budowlanego:	Modernizacja – przebudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli		
Projektowanie:	mgr inż. arch. Marta Pacek, upr. bud. nr 210/LBOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Data:	LISTOPAD 2020 – STYCZEŃ 2021		