

PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: *Budowa zjazdów publicznych z drogi gminnej nr 1564L Leonów – Włóki – Charleż – Zawieprzycze – Wólka Zawieprzicka przy realizacji zadania pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka”*

Kategoria obiektu: *IV*

Adres inwestycji: działki nr ewid. 193 (dz. drogowa), 1132/2
obręb 0015 Bystrzyca
Jednostka ewidencyjna: 060914_2
Województwo: lubelskie, powiat: Lublin, gmina: Wólka

Inwestor: Powiat Lubelski
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy
Bystrzyca 92, 20-258 Lublin

Projektant: mgr inż. Grzegorz Waszczuk, upr. LUB/0152/PWOD/11

Data opracowania: styczeń 2022r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

NAZWA INWESTYCJI Budowa zjazdów publicznych przy realizacji zadania pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka

ADRES INWESTYCJI dz. 1132/2 obręb 0015 Bystrzyca, gmina Wólka

INWESTOR Powiat Lubelski, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92, 20-258 Lublin

BRANŻA ROBOTY DROGOWE

ceny wg Sekocenbud II kwartał 2021r.

DATA OPRACOWANIA II 2022r.

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	D 04.00.00	PODBUDOWY
	D 05.00.00	NAWIERZCHNIA
	D 06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE
	D 08.00.00	ELEMENTY ULIC

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI Budowa zjazdów publicznych przy realizacji zadania pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka
ADRES INWESTYCJI dz. 1132/2 obręb 0015 Bystrzyca, gmina Wólka
INWESTOR Powiat Lubelski, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy
 Bystrzyca 92, 20-258 Lublin
BRANŻA ROBOTY DROGOWE
 ceny wg Sekocenbud II kwartał 2021r.

DATA OPRACOWANIA II 2022r.

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka	Ilość
BRANŻA DROGOWA				
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym	ha	0,017
2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy humusu gr. 10cm	m2	51,5
3	D 01.02.04	Rozbiórka jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową plan sytuacyjny	m2	84,20
4	D 01.02.04	Rozbiórka krawężników	mb	40,50
5	D 01.02.04	Rozbiórka obrzeży	mb	40,50
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
6	D 03.00.00	Wykonanie betonowego odwodnienia liniowego klasy D400 z rusztem żeliwnym	m	20
D 04.00.00 PODBUDOWY				
7	D 04.01.01	Korytowanie na głębokość 20cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie oraz wywozem urobku na odległość do 5km	m2	63
8	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie oraz wywozem urobku na odległość do 5km	m2	84,2
9	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie – warstwy niebitumiczne	m2	84,2
10	D 04.03.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod warstwę wiążącą	m2	84,2
11	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie – warstwy bitumiczne	m2	84,2
12	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm	m2	84,2
13	D 04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm	m2	84,2
14	D 04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 20cm	m2	47,7
15	D 04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr 20cm	m2	147,2
D 05.00.00 NAWIERZCHNIA				
16	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70, grubość 3cm	m2	84,20
17	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70, grubość 5cm	m2	84,20
18	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8cm, na podsypce grysowej gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	47,70
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
19	D 06.01.01	Plantowanie wraz z humusowaniem warstwą gr 5 cm i obsianiem trawą	m2	16,10
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC				
20	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	15,22
21	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	mb	40,50
22	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	15,30
23	D 08.03.01	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	45,10

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI Budowa zjazdów publicznych przy realizacji zadania pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka
ADRES INWESTYCJI dz. 1132/2 obręb 0015 Bystrzyca, gmina Wólka
INWESTOR Powiat Lubelski, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92, 20-258 Lublin
BRANŻA ROBOTY DROGOWE
 ceny wg Sekocenbud II kwartał 2021r.

DATA OPRACOWANIA II 2022r.

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej	Wartość
D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
D 03.00.00		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
D 04.00.00		PODBUDOWY	
D 05.00.00		NAWIERZCHNIA	
D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
D 08.00.00		ELEMENTY ULIC	
			Razem netto:
			Razem brutto:

Słownie WARTOŚĆ

netto:

Sporządził:

Data:

Pieczęć Firmowa oferenta:

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI Budowa zjazdów publicznych przy realizacji zadania pn. „Budowa budynku specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka
ADRES INWESTYCJI dz. 1132/2 obręb 0015 Bystrzyca, gmina Wólka
INWESTOR Powiat Lubelski, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92, 20-258 Lublin
BRANŻA ROBOTY DROGOWE
 ceny wg Sekocenbud II kwartał 2021r.

DATA OPRACOWANIA II 2022r.

Lp.	Podstawa kosztorysu	Opis pozycji kosztorysowej	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
BRANŻA DROGOWA						
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym	ha	0,017		
2	D 01.02.02	Usunięcie warstwy humusu gr. 10cm	m2	51,5		
3	D 01.02.04	Rozbiórka jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudową plan sytuacyjny	m2	84,20		
4	D 01.02.04	Rozbiórka krawężników	mb	40,50		
5	D 01.02.04	Rozbiórka obrzeży	mb	40,50		
D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
6	D 03.00.00	Wykonanie betonowego odwodnienia liniowego klasy D400 z rusztem żeliwnym	m	20		
D 04.00.00 PODBUDOWY						
7	D 04.01.01	Korytowanie na głębokość 20cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie oraz wywozem urobku na odległość do 5km	m2	63		
8	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie oraz wywozem urobku na odległość do 5km	m2	84,2		
9	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie – warstwy niebitumiczne Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie pod warstwę wiążącą	m2	84,2		
10	D 04.03.01	Oczyszczenie i skropienie – warstwy bitumiczne warstwa wiążąca pod warstwę ścieralną	m2	84,2		
11	D 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm <i>ścieżka rowerowa</i>	m2	84,2		
12	D 04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr 20cm <i>jezdnia</i>	m2	47,7		
13	D 04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr 20cm <i>jezdnia+chodniki+ścieżka rowerowa</i>	m2	147,2		
D 05.00.00 NAWIERZCHNIA						
14	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70, grubość 3cm	m2	84,20		
15	D 05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11W 50/70, grubość 5cm	m2	84,20		
16	D 05.03.23	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 8cm, na podsypce grysowej gr.3cm z wypełnieniem spoin piaskiem <i>jezdnia z betonowej kostki brukowej</i>	m2	47,70		
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
17	D 06.01.01	Plantowanie wraz z humusowaniem warstwą gr 5 cm i obsianiem trawą	m2	16,10		
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC						
18	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm	mb	15,22		
19	D 08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	mb	40,50		
20	D 08.02.02	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	15,30		
21	D 08.03.01	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i ławie betonowej z oporem z betonu C8/10, spoiny wypełnione zaprawą cementową	mb	45,10		
					Razem netto:	
					Razem brutto:	